


Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA-PE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		Projeto: Manutenção e reparos na rede coletora de esgotos e de águas pluviais na Zona urbana, rural e distritos de Pesqueira-PE			Empresa / CNPJ: CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA - EPP. CNPJ 07.409.413/0001-73			
Responsável Técnico (Fiscalização): Francisco Alves do Nascimento - CREA: 48.516-D/PE		Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE E ZONA RURAL		LOTE	Processo Licitatório: 048/2021/PMP	DATA DO BM 29/09/2022	BM 6	
LOCAL DA OBRA VIAS PÚBLICAS, CONFORME FOTOGRAFIAS EM ANEXOS		MODALIDADE P ELETRÔNICO	Nº 030/2021/PMP	CONTRATO 003/2022/LIC/PMP	ATA DE REGISTRO DE PREÇO 019/2021	Valor Cont. R\$ 747.500,00		Valor Medição R\$ 95.749,29
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 13/08/2022 A 29/09/2022								

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM - 06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	QUANTIDADE (FÍSICO)			VALORES (R\$) (FINANCEIRO)			%	
				SEM BDI	COM BDI		Med. Até o Período	Medido no Período	Acumulado	Med. Até o Período	Medido no Período	Acumulado		
1.0	DISCRIMINAÇÃO					747.500,00				398.400,16	95.749,29	494.149,45	66,11%	
1.0	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	m²	50	R\$ -	R\$ 22,47	R\$ 1.123,50				-	-	-	0,00%	
1.1	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EMCIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	m²	150	R\$ -	R\$ 25,26	R\$ 3.789,00				-	-	-	0,00%	
1.2	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA	m²	500	R\$ -	R\$ 15,03	R\$ 7.515,00	664,00			664,00	9.979,92	-	9.979,92	132,80%
1.3	DEMOLICAO DE MEIO-FIO	m	150	R\$ -	R\$ 3,98	R\$ 597,00	72,00			72,00	286,56	-	286,56	48,00%
1.4	DEMOLICAO DE LINHA D'AGUA	m	150	R\$ -	R\$ 3,81	R\$ 571,50	72,00			72,00	274,32	-	274,32	48,00%
1.5	REMOCAO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE GALERIA EM CACAMBAS ESTACIONARIAS COM CAPACIDADE DE 5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANENCIA DE ATE 07 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS	und	5	R\$ -	R\$ 367,12	R\$ 1.835,60				-	-	-	0,00%	
1.6	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE	m³	100	R\$ -	R\$ 38,01	R\$ 3.801,00	400,74			400,74	15.232,13	-	15.232,13	400,74%
1.7	REATERRRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m³	100	R\$ -	R\$ 51,83	R\$ 5.183,00	385,86			385,86	19.999,12	-	19.999,12	385,86%
1.8	LIMPEZA DE CAIXA COLETORES DE 0,30 X 0,90 X 1,00	und	250	R\$ -	R\$ 15,55	R\$ 3.887,50	9,00			9,00	139,95	-	139,95	3,60%
1.9	LIMPEZA DE GALERIA DE 0,20 M, 0,30 M E 0,40 M DE DIAMETRO	m	500	R\$ -	R\$ 32,66	R\$ 16.330,00	66,00			66,00	2.155,56	-	2.155,56	13,20%
1.10	LIMPEZA DE GALERIA DE 0,50 M, 0,60 M E 0,70 M DE DIAMETRO	m	500	R\$ -	R\$ 38,87	R\$ 19.435,00	26,00			26,00	1.010,62	-	1.010,62	5,20%
1.11	LIMPEZA DE GALERIA DE 0,80 M, 0,90 M E 1,00 M DE DIAMETRO	m	250	R\$ -	R\$ 51,32	R\$ 12.830,00	18,00			18,00	923,76	-	923,76	7,20%
1.12	LIMPEZA DE MANILHA DE 4 POL., 6 POL. E 8 POL DE DIAMETRO	m	750	R\$ -	R\$ 26,43	R\$ 19.822,50	120,00			120,00	3.171,60	-	3.171,60	16,00%
1.13	HORA-HOMEM PARA LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS INCLUINDO INSALUBRIDADE, EQUIPAMENTOS E FARDAMENTO.	h	1008	R\$ -	R\$ 22,04	R\$ 22.216,32	240,00			240,00	5.289,60	-	5.289,60	23,81%
1.14	ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2" COM COMBUSTÍVEL	h	50	R\$ -	R\$ 6,47	R\$ 323,50	8,00			8,00	51,76	-	51,76	16,00%

07.409.413/0001-73
CONSTRUTORA CAVALCANTI
LTD EPP
Rua Professor Rufino, 03 sala 01 Centro
CEP 55200-000 Pesqueira - PE

Francisco Alves do Nascimento
Eng. Civil
CREA 48516-D/PE

1.15	GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PS1-0,30M DE DIAMETRO , INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL DAS VALAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO , REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS.	m	400	R\$	-	R\$ 137,13	R\$ 54.852,00	461,50	91,00	552,50	63.285,50	12.478,83	75.764,33	138,13%
1.16	GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PS1-0,40M DE DIAMETRO , INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL DAS VALAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO , REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS.	m	150	R\$	-	R\$ 182,52	R\$ 27.378,00	166,00		166,00	30.298,32	-	30.298,32	110,67%
1.17	GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PS1-0,60M DE DIAMETRO , INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL DAS VALAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO , REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS.	m	150	R\$	-	R\$ 294,48	R\$ 44.172,00	164,00		164,00	48.294,72	-	48.294,72	109,33%
1.18	GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PS1-0,80M DE DIAMETRO , INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL DAS VALAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO , REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS.	m	200	R\$	-	R\$ 456,40	R\$ 91.280,00			-	-	-	-	0,00%
1.19	GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PS1-1,00M DE DIAMETRO , INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL DAS VALAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE. REATERRO COMPACTADO , REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS.	m	250	R\$	-	R\$ 753,61	R\$ 188.402,50	80,00	70,00	150,00	60.288,80	52.752,70	113.041,50	60,00%
1.20	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	m	1000	R\$	-	R\$ 36,56	R\$ 36.560,00	967,00	222,00	1.189,00	35.353,52	8.116,32	43.469,84	118,90%
1.21	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	m	500	R\$	-	R\$ 59,04	R\$ 29.520,00	953,50	48,00	1.001,50	56.294,64	2.833,92	59.128,56	200,30%
1.22	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA , LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 0,8M.	Und	30	R\$	-	R\$ 302,96	R\$ 9.088,80	46,00		46,00	13.936,16	-	13.936,16	153,33%
1.23	CAIXA DE INSPECAO COM TAMPA E ANEIS PREMOLDAOS DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 0,40M, SUJEITA A CARGA MOVEL (MODELO 2).	Und	30	R\$	-	R\$ 158,83	R\$ 4.764,90			-	-	-	-	0,00%


07.409.413/0001-73
 CONSTRUTORA CAVALCANTI
 LTDA EPP
 Rua Professor Rufino, 03 sala 01 Centro
 CEP 55200-000 Pesqueira - PE

Francisco Alves do Nascimento
 Eng. Civil
 CREA 48516-D/PE

1.24	CAIXA DE INSPECAO COM TAMPA E ANEIS PREMOLDAOS DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 0,60M, SUJEITA A CARGA MOVEI (MODELO 4).	Und	30	R\$ -	R\$ 312,32	R\$ 9.369,60	10,00		10,00	3.123,20	-	3.123,20	33,33%
1.25	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 18 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	6	R\$ -	R\$ 2.969,63	R\$ 17.817,78			-	-	-	-	0,00%
1.26	CONSTRUCAO DE CALHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, DIAM. 80 CM, INCLUSIVE ESCAVACAO , REMOCAO , COLCHAO DE AREIA E REJUNTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.	m	100	R\$ -	R\$ 179,16	R\$ 17.916,00			-	-	-	-	0,00%
1.27	REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO CARROCERIA, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAIS.	m³	300	R\$ -	R\$ 50,36	R\$ 15.108,00	132,00		132,00	6.647,52	-	6.647,52	44,00%
1.28	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA POT.123 HP- COM MAO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTIVEL (SERVICO DIURNO)	h	125	R\$ -	R\$ 413,56	R\$ 51.695,00	40,00	35,00	75,00	16.542,40	14.474,60	31.017,00	60,00%
1.29	CAMINHAO BASCULANTE COM 3 EIXOS-POT. 211 HP E CACAMBA COM CAPACIDADE DE 8M3-COM MAO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTIVEL.(SERVICO DIURNO).	h	125	R\$ -	R\$ 242,52	R\$ 30.315,00	24,00	21,00	45,00	5.820,48	5.092,92	10.913,40	36,00%
TOTAL						747.500,00				398.400,16	95.749,29	494.149,45	66,11%


ADAILTON SUESLEY CINTRA DA TAUMATURGO
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

PESQUEIRA - PE., 29 DE SETEMBRO DE 2022


FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO
 FISCAL DE OBRA

Francisco Alves do Nascimento
 Eng. Civil
 CREA 48516-D/PE


CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA - EPP
 EMPRESA

07.409.413/0001-73
 CONSTRUTORA CAVALCANTI
 LTDA EPP
 Rua Professor Rufino,03 sala 01 Centro
 CEP 55200-000 Pesqueira - PE